СХЕМА ЗА ОБОСОБЯВАНЕ ФРОНТ ОФИС

В СГРАДА НА АДРЕС : ГР.СОФИЯ, БУЛ."Г.М.ДИМИТРОВ" 52 А, ЕТАЖ I



ДЕТАЙЛ - А

*изобразяване детайл в профил



ЛЕГЕНДА ДЕТАЙЛ:

① бюро
② параван - Г-профил
③ преграда
④ подвижен детайл за клавиатура и мишка
⑤ компютър

ЛЕГЕНДА:

*ЗАБЕЛЕЖКА: - * всички шкафове да бъдат със секретни ключалки
- * ел. захранване

① - 3 бр.бюро с размер 140/80, с подвижен плот за клавиатура

② 1 бр. параван - Г-профил с издадена хоризонтална част - 40см , h=120 , 420 - дължина

③ - 1 бр. преграда параван с р-р ширина =20; h=125

④ - 3 бр. офис столове

⑤ 1 бр. повдигащ капак служещ за преграда с р-р 90/40`+ врата затворен тип под него

⑥ 1 бр. - възможност за поставяне на климатик - тип топла завеса

⑦ 2 бр. - възможност за поставяне на енергийно ефективни радиатори

⑧ 1 бр. - възможност за поставяне на шкаф за офис документи с р-р 130/42

⑨ 1 бр. - Г-образна стъклена витрина с h=280 (да бъде с ръчно променящо се разстояние (h) на рафтовете

⑩ 1 бр. - възможност за поставяне на алум. щора

⑪ 5 см дебелина на материал на параван

⑫ отвори за окабеляване, кабели и скрити мрежи за телефони (окабеляването да бъде от твърди точки, с достатъчен бр. и

⑬ 1 бр. - повдигащ се капак с врата

⑭ 1 бр. - шкаф служещ за поставка за ксерокс

⑮ 1 бр. - камера (видеонаблюдение)

⑯ 1 бр. каса , вградена в шкаф

⑰ монтиране на допълнително осветление

⑱ СОТ + паник бутон намиращ се до касата

⑲ 3 бр. телефон, 3 бр компютър, 3 бр интернет

⑳ 3 бр. табели над параван - 2 бр. ДАМТН и 1 бр. БСА

Изготвил:	Йордан Кочев-специалист отдел "УС", Д "ФА" дата:14.07.2016
Съгласувал:	ДИНКО МАНДОВ начальник отдел "УС"
Съгласувал:	ВАЛЕНТИН ЧИЛИКОВ главен секретар ДАМТН